

ഭാഗമണ്ഡല വീട് — നിർമ്മാണ പദ്ധതി v4 (മലയാളം)

സ്ഥലം: ഭാഗമണ്ഡല-തലകാവേരി റോഡ് (വളവ്), കൊടഗ്, കർണാടക

തലകാവേരിയിൽ നിന്ന് 3 കി.മീ. | ഇടുമുതലും (കുടുംബത്തെയും)

പ്ലോട്ട്: 60 × 50 അടി | കിഴക്ക് മുഖം | ഹൈവേ കിഴക്ക് വശം

തീയതി: ഏപ്രിൽ 2026 (v4 — മെച്ചപ്പെടുത്തിയത്)

ഉള്ളടക്കം

- ആകെ വിസ്തീർണ്ണം
- താഴത്തെ നില (Ground Floor)
- ഒന്നാം നില (First Floor)
- വാസ്തു വിവരങ്ങൾ
- നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ
- സോളാർ + ടെറസ്
- നിറം പദ്ധതി
- പുറത്തു ജോലികൾ + സുരക്ഷ
- തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

1. ആകെ വിസ്തീർണ്ണം (v4)

വിവരം	ച.അടി
താഴത്തെ നില (അകം)	~1,406
ജാലി / പൂമുഖം (42 × 8)	320
താഴത്തെ നില ആകെ	~1,726
ഒന്നാം നില (അകം)	~855
സിറോട്ട് / ജാലി (26 × 8, പടിഞ്ഞാറ്)	208
ഒന്നാം നില ആകെ	~1,063
ഭാഗിക ടെറസ് (12 × 10)	120
വീട് ആകെ നിർമ്മാണം	~2,909 ച.അടി
കാർപ്പൈറ്റ് ഏരിയ	~2,261 ച.അടി

v4 പരധാന മാറ്റങ്ങൾ:

- കെട്ടിടം: 42 × 38 അടി (മുമ്പ് 40 × 32)
- എല്ലാ കിടപ്പുമുറികളും: പൂർണ്ണ ചതുരം (L-ആകൃതി അല്ല!)
- കുളിമുറികൾ: എല്ലാം 7 × 10 = 70 ച.അ. (വിശാലം!)
- ജോലി മുറി: പുതിയ 14 × 10 = 140 ച.അ.
- സിറോട്ട്: 26 × 8 = 208 ച.അ. (2 ബാൽക്കണി മാറി)

2. താഴത്തെ നില മുറികൾ (v4)

മുറി	അളവ്	ച.അടി	സ്ഥാനം (വാസ്തു)
ഹാൾ / ലിവിംഗ്	16 × 16	256	ഈശാന്ത (NE)
മാസ്റ്റർ കിടപ്പുമുറി	16 × 16	256	നൈര്യതി (SW)
കിടപ്പുമുറി 2 (അതിഥി)	14 × 16	224	വായവ് (NW)
അടുക്കള	14 × 16	224	ആഗ്നേയ (SE)
കുളിമുറി 1 (മാസ്റ്റർ)	7 × 10	70	മധ്യ സമതല പട്ട
കുളിമുറി 2 (BR2)	7 × 10	70	മധ്യ സമതല പട്ട
സ്റ്റോർ	8 × 10	80	പടിഞ്ഞാറ് (അടുക്കള അടുത്ത്)
കോണി	5 × 10	50	മധ്യ-കിഴക്ക്
ഇടനാഴി	3 × 10	30	മധ്യം
അതിഥി ടോയ്ലറ്റ്	4 × 4	16	NE ജഗലി മൂല
ജഗലി / പൂമുഖം	42 × 8	336	കിഴക്ക് (റോഡ്)

v4 പ്ലാൻ കേരളം:

- കുളിമുറി വിൻ-വിൻ: ഒരു പ്ലാൻബിൽ പൈപ്പ് — ₹30-40K ലഭ്യം!
- അടുക്കള + സ്റ്റോർ: അകത്തു വാതിൽ വഴി ബന്ധം
- പുറം കയറുമ്പോൾ: ഹാളിന്റെ NE മൂലയിൽ (റോഡ്)

3. ഒന്നാം നില മുറികൾ (v4)

മുറി	അളവ്	ച.അടി	സ്ഥാനം
FF മാസ്റ്റർ കിടപ്പുമുറി	16 × 16	256	നൈര്യതി (SW)
കുളിമുറി 3 (മാസ്റ്റർ)	7 × 10	70	മധ്യം
കുടുംബ ഹാൾ / TV	14 × 16	224	SE
ജോലി / പഠന മുറി (പുതിയ!)	14 × 10	140	NE
കോണി	5 × 10	50	മധ്യ-കിഴക്ക്
ലാൻഡിംഗ്	4 × 10	40	മധ്യം
സിറ്റിംഗ് / ജഗലി (പടിഞ്ഞാറ്)	26 × 8	208	പടിഞ്ഞാറ്

പ്ലാൻ സവിശേഷതകൾ:

- ജോലി മുറി: വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി (WFH) ചെയ്യാൻ
- സിറ്റിംഗ്: കാപ്പിയിടത്തോടും + മലകളുടെ മനോഹര കാഴ്ച
- കിഴക്ക്: ഉറപ്പായ ചുമർ — റോഡിൽ നിന്ന് സുരക്ഷയ്ക്കും + സുരക്ഷ
- സിറ്റിംഗ് സുരക്ഷ: 3.5 അടി ഉറപ്പായ ചുമർ + 6 അടി MS ഗ്ലാസ് = 9.5 അടി തടസ്സം

4. വാസ്തു

- [OK] പ്ലാൻ വാതിൽ: കിഴക്ക് — ഏറ്റവും നല്ലത്
- [OK] ഈശാന്ത: പുറം — വൈകാരിക മൂല
- [OK] ആഗ്നേയ: അടുക്കള — അഗ്നി തത്വം
- [OK] നൈര്യതി: കിടപ്പുമുറി — സ്ഥിരത
- [OK] വായവ്: അതിഥി മുറി — വായു തത്വം
- [OK] കുളിമുറി: മധ്യ സമതല പട്ട — ശരി
- [OK] FF ജോലി മുറി: NE — അറിവ്, ഏകാഗ്രത

5. നിർമ്മാണ സാമഗ്തികൾ

ഭാഗം	സാമഗ്തി	വിവരം
അടിത്തറ	റബിൾ കല്ല്	4 അടി ആഴം
പ്ലിന്ത്	4 അടി ഉയരം	കടപ്പ് കല്ല് ക്ലാഡിംഗ്
പുറം ചുമർ	12" ലാറ്റ്ററൈറ്റ്	2 വശവും പ്ലാസ്റ്റർ
അകം ചുമർ	9" ലാറ്റ്ററൈറ്റ്	2 വശവും പ്ലാസ്റ്റർ
മന്ദേയ്ക്കുര ചട്ടം	ഹോണ്ണെ/തേക്ക് ട്രസ്സ്	30° ചരിവ്
ഓട്	മംഗലാപുരം ഓട്	ഹിപ്പ് മന്ദേയ്ക്കുര, 5 അടി ഓവർഹാംഗ്
ജാലി തൂണു	5 ചര കംഭ (തേക്ക്)	കടപ്പ് വീതിയായതിനാൽ 5
പരധാന വാതിൽ	ബർമ തേക്ക്, ക്ലാസ്സ്	4 × 7 അടി
എല്ല്യാ ജനാല	മരം + MS ഗ്ലാസ് + ക്ലാസ്സ് വല	12mm ബാർ

6. സോളാർ + ടെസ്റ്റ്

വിവരം	
സോളാർ	3 kW, 6 × 500W, തേക്ക് ചരിവ്
സബ്സിഡി	കർണാടക 40%, CESCOT നെറ്റ് മീറ്ററിംഗ്
ടെസ്റ്റ്	12 × 10 അടി ഭാഗികം — കോണിക്സ് മുകളിൽ
ജലരേഖ	5 പാളി PU മെമ്പ്രേൻ

7. നിറം

ഭാഗം	നിറം
പുറം ചുമർ	ഐവറി / ഓഫ്-വൈറ്റ് (AP 8019)
പ്ലിന്ത്	ചാര കടപ്പ് കല്ല്
മരപ്പണി	ഇരുമ്പ് തേക്ക് തവിട്ട് + PU
മന്ദേയ്ക്കുര	ചുവന്ന ഓട്
MS ഗ്ലാസ്	മാറ്റ് കറുപ്പ്
ഹാൾ	ചുട്ടുള്ള വെള്ള (AP 8147)
അടുക്കള	വെണ്ണ മഞ്ഞ (AP 7958)
മാസ്റ്റർ BR (GF)	ജംബിട്ട് കല്ല് + ആവണക്കണ്ണ (ഐന്മന ശൈലി)
BR2	ജംബിട്ട് കല്ല് + ആവണക്കണ്ണ (ഐന്മന ശൈലി)
FF മാസ്റ്റർ	ജംബിട്ട് കല്ല് + ആവണക്കണ്ണ (ഐന്മന ശൈലി)
ജോലി മുറി	ചുട്ടുള്ള ഓറഞ്ച് നിഴൽ (AP 8013)

8. പുറത്തു ജോലികൾ + സുരക്ഷ

മതിൽ (v4 — സുരക്ഷ മുൻഗണന)

- റോഡ് വശം (കിഴക്ക്): 7 അടി ഉറച്ച ലാറ്റ്ററൈറ്റ് (റെയിലിംഗ് ഇല്ല!)
- ഹൈവേ വളവിൽ വാഹന കൂട്ടിയിടി സംരക്ഷണം
- റിഫ്ളക്ടറുകൾ (രാത്രി ദൃശ്യത)
- മറ്റ് വശങ്ങൾ: 6 അടി ഉറച്ച ചുമർ
- ഗേറ്റ്: 12 അടി വാഹനം + 4 അടി കാൽനട
- CCTV: 4 ക്യാമറ + DVR
- മോഷൻ ലൈറ്റ്: 4 LED ഫ്ലൂറ

ഇൻറർലോക്ക് ടെൻ

- ഡ്രൈവ്വേ: ചാരം + കറുപ്പ് (ഹറിംഗ്ബോൺ)
- നടപ്പാത: ചാരം
- പാർക്കിംഗ്: 25 × 15 അടി

തോട്

- തുളസി വൃന്ദാവനം (NE മൂല)
- 2 തെങ്ങ് (ഗേറ്റ് അരികിൽ)
- മുല്ല്, ബൗഗന്ദവില്ല്

9. തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

നിർമ്മാണ ക്രമം

- അടിതറ: 4 അടി കൂഴിക്കുക → PCC → കല്ല് ചുമർ → ചിതൽ നിയന്ത്രണം
- പ്ലിന്ത്: 4 അടി ഉയരം നിർവ്വഹിക്കുക (മഴ!). കടപ്പ ക്ലാഡിംഗ്.
- ചുമർ: 12" പുറം, 9" അകം. കുളിമുറി ചുമർ ശുദ്ധ — പിൻ-പിൻ പ്ലംബിംഗ്!
- RCC സ്ലാബ്: M20, 5", Fe500. 14 ദിവസം കയറ്റിംഗ്. സിറ്റ്ൗട്ട് തുണിന് എഞ്ചിനീയർ കണക്ക്.
- FF ചുമർ: GF പ്ലംബ്.
- മേൽക്കൂര: ഹോൺണൽ/തേക്ക് ട്രസ്സ്, 30°. സിറ്റ്ൗട്ട് മൂടാൻ 5 അടി നിർമ്മിക്കുക.
- ഓട്: ഫിഫ് മേൽക്കൂര, 5 അടി ഓവർഹാംഗ്.
- ജലരേഖ: Dr.Fixit — കുളിമുറി, സിറ്റ്ൗട്ട്, ട്രസ്സ്, സ്ലാബ്.
- പ്ലാസ്റ്റർ → ഇലക്ട്രിക്കൽ → പ്ലംബിംഗ് → തറ → പെയിന്റ് → മരപണി

ജലരേഖ (വളരെ പരധാനം — 5,000+ mm മഴ)

- എല്ലാ കുളിമുറി: PU മെമ്പ്രേൻ
- FF സ്ലാബ്: ബിറ്റുമിനസ് ജലരേഖ
- സിറ്റ്ൗട്ട്: മെമ്പ്രേൻ + 1.5% ചരിവ്
- ട്രസ്സ്: 5 പാളി
- പുറം ചുമർ: 2 കോട്ട് വാട്ടർപ്രൂഫ് പെയിന്റ്
- DPC: പ്ലിന്ത് ലെവലിൽ ബിറ്റുമിൻ

തീയതി: ഏപ്രിൽ 2026 (v4)

കുറിപ്പ്: ആർക്കിടെക്ട് / എഞ്ചിനീയർ അംഗീകാരം + ഗ്ലാസ് പഞ്ചായത്ത് അനുമതി ആവശ്യം.